
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku kościoła wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej,
ADRES INWESTYCJI: 33-318 Gródek nad Dunajcem, ul. Podole-Górowa 4, działka nr 219 obręb Podole Górowa
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka w Podolu-Górowej
ADRES INWESTORA: 33-318 Gródek nad Dunajcem, ul. Podole-Górowa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, konserwatorska

mgr inż. Jacek Kielbasa nr. up. bud. PDK/0045/OWOK/11

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

mgr inż. Jacek Kielbasa
upr. bud. nr PDK/0045/OWOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tym
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kościół Podole-Górowa			
1.1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1.1.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		9,00 * 20,37 * 2	m2	366,660	
				RAZEM	366,660
1.1.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		12 * 2 * 2,50	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
1.1.3	KNR 2-02 1613-03 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m2		
		poz. 1.1.1	m2	366,660	
				RAZEM	366,660
1.1.4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz. 1.1.1	m2	366,660	
				RAZEM	366,660
1.1.5		Czas pracy rusztowania	m2		
		poz. 1.1.1	m2	366,660	
				RAZEM	366,660
1.2		Rozebranie blach na wieżach i dachu oraz konstrukcja krzyży			
1.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		ObwódKołaD(3,04) * 8,16	m2	77,892	
				RAZEM	77,892
1.2.2	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
		poz. 1.2.1	m2	77,892	
				RAZEM	77,892
1.2.3	KNR 19-01 0547-01	Iglice blaszane okrągłe lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,25 m2, przekroju górnym 0,05 m2 i wys. 1,75 m - pod krzyże	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.4	TZKNC N- K/XVII t.03- a.1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	dm2		
		2,00 * 0,85 * 2 * 100<krzyż>	dm2	340,000	
				RAZEM	340,000
1.2.5	TZKNC N- K/XVII t.05- a.1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	dm2		
		340,00	dm2	340,000	
				RAZEM	340,000
1.2.6	TZKNC N- K/XVII t.23- a.1A	Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	dm2		
		340,00	dm2	340,000	
				RAZEM	340,000
1.2.7	TZKNBK XV 0653-01	Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz	m2		
		3,40	m2	3,400	

mgr inż. Jacek Kiełbasa

upr. bud. nr PDK/0045/OWOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tym
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.8	TZKNBK XV 0653-02	Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz	m2	RAZEM	3,400
		3,40	m2	3,400	
1.3		Wyminana uszkodzonej więźby i impregnacja		RAZEM	3,400
1.3.1	KNR 4-01 0612-02	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych o powierzchni przekroju do 100 cm2 w miejscu trudno dostępnym	szt.		
		8	szt.	8,000	
1.4		Warstwy pod pokrycie dachowe		RAZEM	8,000
1.4.1	KNR 19-01 0420-05	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych do 2,0 m2	m2		
		poz. 1.2.1	m2	77,892	
1.4.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei	m2	RAZEM	77,892
		poz. 1.4.1	m2	77,892	
1.5		Pokrycie dachu blachą miedzianą		RAZEM	77,892
1.5.1	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - żaluzje stalowe	szt.		
		8<pod chelmami na wieżach>	szt.	8,000	
1.5.2	KNR 19-01 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m2	RAZEM	8,000
		poz. 1.2.1	m2	77,892	
1.6		Instalacja odgromowa		RAZEM	77,892
1.6.1	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		22,00	m	22,000	
1.6.2	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m	RAZEM	22,000
		9,80	m	9,800	
1.6.3	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	RAZEM	9,800
		2	szt.	2,000	
1.6.4	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	RAZEM	2,000
		3	szt.	3,000	
1.6.5	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	RAZEM	3,000
		1	szt.	1,000	
1.6.6	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr inż. Jacek Kiełbasa
upr. bud.-nr PDK/0045/OWOK/11
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tym
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych

