





# **UWAGI:**

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. MURŁATY KOTWIĆ W WIEŃCU ŻELBETOWYM ŚRUBAMI M-16 CO 1,5 m. OKALAJĄCYM BUDYNEK
5. KONSTRUKCJĘ WIEŻBY ZABEZPIECZYĆ POSIADAJĄCYMI ATESY. OWADO I GRZYBOBŁUJCZYMI OGNIODOCHRONNYMI