

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego		
1	Rozdział	Budowa oświetlenia ulicznego		
1.1	Grupa	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1564K Korzenna - Jasienna - Przydonica w m. Przydonica - Etap I		
1.1.1	Element	Roboty montażowe		
1.1.1.1	KNR 512/9901/1 (1)	Zeszyt 5/99. Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane linii napowietrznych SN, słup 1-żerdziowy 10,5 m, urządzenie wiertnicze	stanow	15
1.1.1.2	KNR 512/9902/1	Zeszyt 5/99. Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych linii napowietrznej SN, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 10,5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- słup E10,5/6:		15	15,000000
			RAZEM:	15,000000
1.1.1.3	KNR 512/307/1	Zabezpieczenie podziemnych części słupów	słup m2	15,00 18,75
1.1.1.4	KNR 510/9933/4	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód izolowany 2x25 mm2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	-Przewód AsXSn 2x25mm2:		645,00/1000	0,645000
			RAZEM:	0,645000
1.1.1.5	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z oprawą i 1 żarówką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- wysięgnik WO-I, oprawa oświetleniowa LED Thorn 96269 849 URBA S 36L70:		15	15,000000
			RAZEM:	15,000000
1.1.1.6	KNR 510/803/1	Montaż bezpiecznika z kosza podnośnika samochodowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	15
1.1.1.7	KNR 512/9906/2	Zeszyt 5/99. Montaż ogranicznika przepięć SE30 - Analogia	szt	2
1.1.1.8	KNR 512/9906/4	Zeszyt 5/99. Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe, przewód uziemiający		
	Wyliczenie ilości robót:			
			15*20,00	300,000000
			RAZEM:	300,000000
1.1.2	Element	Pomiary		
1.1.2.1	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	1
1.1.2.2	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	15
1.1.2.3	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	15