

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	cz. IV Remont drogi gminnej "Jelna-Działy" nr 290690K w m. Jelna		
1	Rozdział	Remont drogi gminnej „Jelna – Działy” nr 290690K w km 0+000 – 1+400 w miejscowości Jelna		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 231/1004/6	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3 946,00
1.1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 946,00
1.1.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 556,00
1.1.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 806,00
1.1.5	KNR 231/1402/5	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2	872,00
1.1.6	KNR 231/103/4	Oczyszczenie poboczy, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	872,00
1.1.7	KNR 231/114/1	POBOCZE I ZJAZDY ZA POBOCZEM Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO Z FREZOWANIA GR. 10CM - ZAŁADUNEK, TRANSPORT ORAZ ROZŁADUNEK WLICZYĆ W CENIE (ODLEGŁOŚĆ DO 10KM)	m2	872,00
1.1.8	KNR 231/1002/1	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2	872,00