mgr inz.arch. konrad kochanski
A: ul.bema 11, 33-300 nowy sacz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

**Nazwa zamierzenia budowlanego:** Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem
**jednostka ewidencyjna** Zbyszyce [121003_2], powiat nowosądecki
**obręb** Zbyszyce [0010]
**działka ewid. nr** 6/1, 6/2, 5
**ID działki** 121003_2.0010
**INWESTOR:**
Gmina Gródek n/Dunajcem
33-318 Gródek n/Dunajcem 54

STADIUM:

## PROJEKT BUDOWLANY/KONSERWATORSKI

GEZ Gmina Gródek n/Dunajcem

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOA/19/2004
w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spełnienie
warunku art. 37d ust.1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE.** zastrzega się odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NAŚLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

| nr rysunku: | rewizja: | data: |
|---|---|---|
| **A05** | skala / format: 1:20 @A3 | 12 2022 nowy sącz |

RYSUNEK:

# schody DOLNE

*na całej długości murku*
*-przemurowanie osłabionych partii murku*
*-istniejący wątek do odczyszczenia*
*- spoinowanie do uzupełnienia*
*-*

*na całej długości murku*
*warstwę separacyjną/opaskę od terenu biologicznie czynnego*
*- wykonać opaskę z ciosów piaskowcowych szerokości ok. 15cm na warstwie żwiru o fr. 0-13 gr. 20cm*
*-opaskę doprowadzić do schodów górnych*
*-do ustalenia w trakcie prac*

*układ kamieniarki posadzki OPUS INCERTUM układ nieregularny pasowany bokami ciosów*
*- wypełnienie spoina żywiczna wodoprzepuszczalna*
*- kamieniarka płaskie ciosy piaskowcowe nieobrabiane mechaniczne , boki ciosane na wzór istniejących elementów*
*- istniejące elementy kamieniarki do powtórnego wykorzystania*

*remont oraz odtworzenie pierwotnego murku*
*wysokość murku ±17cm*
*układ kamienia poziomy*
*- istniejące fragmenty do ponownego przemurowania*
*-patrz detal*
*-górne lico ułożyć z płaskich elementów w układzie cyklopowym ze spadkiem w kierunku chodnika*

*wysokość murku ±17cm względem powierzchni chodnika*

*warstwa żwirowa płocząki*

*na całej długości murku*
*wykonać czapę z płaskiego kamienia ze spadkiem na zewnątrz*
*gr. warstwy 50mm*
*-nosek wyprowadzić 30mm poza obrys murku*
*- układ kamieniarki mieszany*

*górna warstwa muru*
*-do odczyszczenia*
*- porosty i roślinność do usunięcia*
*- gorny wątek do przemurowania z zachowaniem oryginalnego materiału*
*-uzupełnienia wykonać piaskowcem o zółtawym przebarwieniu (miejscowy)*
*- osłabione wątki muru do przemurowania*
*- murowanie wykonać na zaprawie waienno-piaskowej z dodatkiem trasu*
*- spoinowanie do uzupełnienia*
*- od góry wykonać jednolity wątek ze spadkiem na zewnątrz*
*- od góry zastosować spoinowanie hydrofobowe*

*odtworzenie stopni na całej szerokości biegu wykonać blok kamienny piaskowcowy*

*POZIOM DO ZACHOWANIA*

*linia 1 stopnia oraz przyległy teren do zachowania/bez zmian*

*poziom 0 wejścia*

*górna warstwa muru*
*-do odczyszczenia*
*- porosty i roślinność do usunięcia*
*- gorny wątek do przemurowania z zachowaniem oryginalnego materiału*
*-uzupełnienia wykonać piaskowcem o zółtawym przebarwieniu (miejscowy)*
*- osłabione wątki muru do przemurowania*
*- murowanie wykonać na zaprawie waienno-piaskowej z dodatkiem trasu*
*- spoinowanie do uzupełnienia*
*- od góry wykonać jednolity wątek ze spadkiem na zewnątrz*
*- od góry zastosować spoinowanie hydrofobowe*

*górna warstwa muru*
*-do odczyszczenia*
*- porosty i roślinność do usunięcia*
*- gorny wątek do przemurowania z zachowaniem oryginalnego materiału*
*-uzupełnienia wykonać piaskowcem o zółtawym przebarwieniu (miejscowy)*
*- osłabione wątki muru do przemurowania*
*- murowanie wykonać na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu*
*- spoinowanie do uzupełnienia*
*- od góry wykonać jednolity wątek ze spadkiem na zewnątrz*
*- od góry zastosować spoinowanie hydrofobowe*

*górna warstwa muru*
*-do odczyszczenia*
*- porosty i roślinność do usunięcia*
*- gorny wątek do przemurowania z zachowaniem oryginalnego materiału*
*-uzupełnienia wykonać piaskowcem o zółtawym przebarwieniu (miejscowy)*
*- osłabione wątki muru do przemurowania*
*- murowanie wykonać na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu*
*- spoinowanie do uzupełnienia*
*- od góry wykonać jednolity wątek ze spadkiem na zewnątrz*
*- od góry zastosować spoinowanie hydrofobowe*