



1. UWAGI DO WYKONAWCY:
- Stosować materiały wg pkt.2
 - Po wykonaniu wykopów pod fundament dokonać odbioru przez uprawnionego geologa
 - Zabezpieczyć wykop przed osunięciem.
 - W przypadku potrzeby pogłębienia wykopu (np. po stwierdzeniu warstw nienoszących w zakładanym poziomie posadowienia) należy wykonać wymianę gruntu do poziomu stropu warstwy nośnej poprzez wykonanie 20cm warstw kłina, zagęszczonego warstwami, lub wypełnieniu wykopu chudym betonem
 - Stosować się bezwzględnie do panujących przepisów BHP z zakresu obejmującego budowę projektowanego budynku. W szczególności stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie wykopów jak i stanowisk pracy na wysokości.
 - Na każdym głównym etapie realizacji (odbior wykopu, zbrojenia ram i stropów, więźby dachowej) informować projektanta pełniącego nadzór autorski o realizacji zakresu.
 - Informować projektanta pełniącego nadzór w przypadku niejasności lub potrzeby zmian rozwiązań na etapie budowy
 - Wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności sugerować się poziomami oraz wymiarami podanymi w cz. architektonicznej

TK-BUDOWNICTWO		Remont schodów terenowych do zabytkowego kościoła św. Bartłomieja		Nr rysunku:	
mgr Inż. Tomasz Kochański		działka ewid. nr 5, 5/1, 5/2 Obręb 10 Zbyszyce		Data:	
T: (+48)507-237-432		Gmina Gródek n/Dunajcem		Wzrost: 2022	
E: tkochanski01@gmail.com		33-318 Gródek n/Dunajcem 54		Skala:	
A: ul. Gen. J. Bema 11, 33-300 Nowy Sącz		Projekt Techniczny konstrukcji		1:50	
NIP: 7343458021		RZUT I PROFIL PODŁUŻNY			
PROJEKTANT:		mgr Inż. Tomasz Kochański			
		mgr Inż. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Nr ewid. inż. 144971487804/18			
		podpis			