

---

## Przedmiar robót

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290681K Lipie-Zbęk-Miłkowa, fundusz sołecki Lipie” - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. nowosądecki gm. Gródek nad Dunajcem [121003\_2],  
obręb: Lipie [0011], dz : 53, 126/1, 127, 151/1,

NAZWA INWESTORA: Gmina Gródek nad Dunajcem

ADRES INWESTORA: 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna

DATA OPRACOWANIA: sobota, 7 września 2024

---

## Spis treści

Strona Tytułowa .....	1
Spis treści .....	2
Obmiar .....	3
1 Linia napowietrzna NN oświetlenia .....	3
Kosztorys ofertowy .....	4
1 Linia napowietrzna NN oświetlenia .....	4

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290681K Lipie- Zbęk-Miłkowa, fundusz sołecki Lipie” ETAP 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290681K Lipie- Zbęk-Miłkowa, fundusz sołecki Lipie” ETAP 1</b>					
<b>1</b>		<b>Linia napowietrzna NN oświetlenia</b>			
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/4	słup		
		5	słup	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
3 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego led o mocy 40 W na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
4 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm <sup>2</sup>	km.p rzew		
		0,294	km.p rzew	0,294	
				RAZEM	<b>0,294</b>
6 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
7 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
8 d.1	KNNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
9 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Badania i pomiary ochronne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
10 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Namiar geodezyjny podwykonawczy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 290681K Lipie- Zbęk-Miłkowa, fundusz sołecki Lipie” ETAP 1

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>Linia napowietrzna NN oświetlenia</b>				
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/4	słup	5,000		
		obmiar = 5,000 słup				
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup	1,000		
		obmiar = 1,000 słup				
3 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego led o mocy 40 W na wysięgniku	szt.	3,000		
		obmiar = 3,000 szt.				
4 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	3,000		
		obmiar = 3,000 szt.				
5 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm <sup>2</sup>	km.p rzew	0,294		
		obmiar = 0,294 km.przew.				
6 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	4,000		
		obmiar = 4,000 szt.				
7 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
8 d.1	KNNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m	12,000		
		obmiar = 12,000 m				
9 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Badania i pomiary ochronne	kpl	1,000		
		obmiar = 1,000 kpl				
10 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Namiar geodezyjny podwykonawczy	kpl	1,000		
		obmiar = 1,000 kpl				
<b>Razem dział: Linia napowietrzna NN oświetlenia</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						